

浙江正导技术股份有限公司

年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目

先行环境保护验收组名单

会议地址：浙江正导技术股份有限公司厂区会议室

	姓名	单位	职务/职称	身份证号	签名	电话
组长	张王	浙江正导技术股份有限公司	副总			
(副组长)	张王	浙江正导技术股份有限公司	综合部副经理			
成员	杨云杰	湖州锦安企业管理咨询有限公司	工程师			
	邱进	湖州轻纺新材料股份有限公司	主任			
	宋凯林	湖州锦鸿环保科技有限公司	工程师			
	陈增华	浙江正导技术股份有限公司	生产总监			



浙江正导技术股份有限公司

2016年9月18日

验收意见

浙江正导技术股份有限公司年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目 先行环境保护验收意见

2026 年 9 月 11 日，浙江正导技术股份有限公司在湖州组织召开了年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目先行环境保护验收会议，结合《浙江正导技术股份有限公司年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目先行环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

因生产发展需要，浙江正导技术股份有限公司选址于浙江省湖州市南浔区练市镇正导路 888 号，新增用地 95 亩，建设 150000 平方米生产用房及辅助用房，进行整体搬迁，最终实现年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目。该项目已于 2023 年 7 月委托编制《浙江正导技术股份有限公司年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目环境影响报告表》，并于 2023 年 9 月通过湖州市生态环境局南浔分局审查，审查意见文号：湖浔环建[2023]57 号。该项目于 2026 年 3 月取得固定污染物排污登记回执（登记编号：913305037210421208006X）。

目前企业部分设备并未上齐，实际生产能力为年产 100 万米城市地铁干线用通讯电缆、240 万箱 5G 大数据传输电缆、15 万公里通信传输类电缆系列产品，现有职工 270 人，实行三班制生产，年生产天数为 300 天。

（二）建设过程及环保审批情况

该项目已于 2023 年 7 月委托编制《浙江正导技术股份有限公司年产 300 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 20 万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目环境影响报告

表》，并于 2023 年 9 月通过潮州市生态环境局南浔分局审查，审查意见文号：湖浔环建[2023]57 号。

（三）投资情况

项目实际总投资为 50000 万元，其中环保投资 510 万元。

（四）验收范围

经现场踏勘及分析，环保设施已经建设完成工程有：废气处理设施、废水处理设施、危（固）废暂存点和噪声防治措施等，本次验收范围及内容如下：

- ①废水——生活污水、冷却水排放去向落实情况，为具体检测内容。
- ②废气——项目非甲烷总烃、HCl、氯乙烯、臭气浓度等排放情况，为具体检测内容。
- ③噪声——噪声。
- ④固体废物——项目产生的一般固体废物、危险废物为检查内容。
- ⑤本次验收范围为年产 100 万米城市地铁干线用通讯电缆、240 万箱 5G 大数据传输电缆、15 万公里通信传输类电缆系列产品。
- ⑥工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况等，为本工程验收报告的检查内容。

二、工程变动情况

目前企业部分设备暂未建设，经现场踏勘情况分析，项目实际建设情况较原环评变动主要如下：

原环评：挤出、护套废气产气点吸风罩收集后经过滤棉+二级活性炭装置处理，最后通过 2 根 35m 高的排气筒（DA001、DA002）高空排放；实际建设：挤出、护套废气产气点吸风罩收集后经过滤棉+二级活性炭装置（TA001~ TA004）处理，最后通过 4 根 35m 高的排气筒（DA001~DA004）高空排放。

较原环评新增 2 套废气装置+35m 排气筒，该排放口属于一般排放口，对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函[2020]688 号），该变动不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水：经厂区内预处理后纳管至湖州光正水质净化有限公司集中处理，达标排放。

冷却水：经捞取沉渣后循环使用，定期添加新鲜水，不排放。

（二）废气

挤出、护套废气：产气点吸风罩收集后经过滤棉+二级活性炭装置处理，最后通过4根35m高的排气筒（DA001~DA004）高空排放。

（三）噪声

经墙体隔声降噪，噪声源强大的设备加装减震垫等。

（四）固体废物

生活垃圾：收集后委托当地环卫部门清运处理。

金属边角料、废塑料、废旧包装、废填充料和废线缆：集中收集后出售给物资回收公司。

废拉丝油、废机油、废包装桶、废抹布、废手套、废无纺布、废活性炭、废过滤棉、废液压油、冷却池沉渣等：集中收集后委托东阳纳海环境科技有限公司处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目不涉及重大危险源，落实了相关应急措施，配备了充足的应急物资，预警设施。

2、在线监测装置

不涉及。

3、其他

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1) 废气

该公司厂界上风向、下风向一、厂界下风向二、厂界下风向三废气非甲烷总烃、HCl排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中的限值要求，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值要求，氯乙烯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

该公司厂区内（生产车间门窗通风口）非甲烷总烃无组织排放监控点浓度限值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 中表 A.1 规定的特别排放限值。

该公司护套、挤出废气装置排气筒 DA001~DA004 非甲烷总烃、HCl 排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含 2024 年修改单））表 5 中特别排放限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求，氯乙烯排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的新污染源大气污染物排放限值要求。

2) 废水

浙江正导技术股份有限公司厂区生活污水总排口污水 pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2025）表 1 其它企业标准。

3) 噪声

该公司厂界东侧、厂界南侧、厂界西侧、厂界北侧昼夜间噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准。

（二）固体废物

固体废物均可妥善处置，不排放。

（三）污染物排放总量

本项目污染物排放量符合环评中的总量控制指标要求。

（二）环保设施去除效率

1、废水治理设施

根据《浙江正导技术股份有限公司废水、废气、噪声委托检测》（报告编号：中昱环境（2026）检 08-177 号）相关内容表明，本项目废水处理后能达标相关标准。

2、废气治理设施

根据《浙江正导技术股份有限公司废水、废气、噪声委托检测》（报告编号：中昱环境（2026）检08-177号）相关内容表明，废气各排放监控点能符合相应的排放标准和限值要求。

3、厂界噪声治理设施

加强设备的维护保养,保证设备正常运行;加强厂区内绿化。厂界噪声能达到相关标准。

4、固体废物治理设施

生活垃圾:收集后委托当地环卫部门清运处理。

金属边角料、废塑料、废旧包装、废填充料和废线缆:集中收集后出售给物资回收公司。

废拉丝油、废机油、废包装桶、废抹布、废手套、废无纺布、废活性炭、废过滤棉、废液压油、冷却池沉渣:集中收集后委托东阳纳海环境科技有限公司处置。

五、工程建设对环境的影响

本项目地表水、环境空气、噪声均可达到相应验收执行标准。

六、验收结论

参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,结合本项目监测数据与实际现场踏勘结果,浙江正导技术股份有限公司年产300万箱5G大数据传输电缆及年产20万公里通信传输类电缆系列产品及未来工厂建设项目位于原环评审批地址,企业目前具有年产100万米城市地铁干线用通讯电缆、240万箱5G大数据传输电缆、15万公里通信传输类电缆系列产品的生产能力。经验收监测废气、废水、噪声污染物已做到达标排放,对周围环境影响较小,固废均可妥善处置,不外排。基本满足建设项目先行环境保护验收条件,验收组原则同意本项目通过先行环境保护验收。

七、建议

1、进一步加强厂区各项环保设施的运行管理和维护工作,做好相关的台账记录,定期开展环保设施的清洁维护,保障各类环保设施正常运行。完善环保设施运行台账资料和现场标识标牌。

2、细化废气收集、处理及排放情况,关注废气的收集、处理,减少无组织排放,加强废气处理设施的维护,保证设施正常运行,确保达标排放。

3、建议加强污水污染防治,严格落实厂区雨污分流、清污分流,定期检测,确保废水达标排放。完善风险防范措施。

4、建议加强固废的收集、暂存、处置过程管理,完善危废库规范建设。完善一般固废台账和危废台账。

5、根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，规范落实验收报告的编制，装订成册存档；按要求落实后阶段涉及的验收公示等相关工作，广泛听取并落实公众的合理化意见与建议。

6、自觉接受生态环境管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作。

验收组组长：
浙江正导技术股份有限公司（盖章）
2026年9月11日

